

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla zwierząt**
Adres obiektu budowlanego: **Gliwice, ul. Wschodnia**
Nazwa i adres zamawiającego: **Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-07-13**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice**

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Modernizacja pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla zwierząt			
1	Element	DOCIEPLENIE ŚCIANY BOCZNEJ			
1.1	KNR 401/1306/2	Analogia - demontaż zasów w boksach dla psów	szt	36	
1.2	KNR 401/1111/1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,55*0,6*12)*3		33,480000	
		RAZEM:		33,480000	
			m2	33,480	
1.3	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian - demontaż okien	szt	36	
1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	10,0	
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m3	10,0	
1.6	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	10,0	
1.7	KNR 401/1306/2	Analogia - dopasowanie (skrócenie 0 10 cm) przegród pomiędzy boksami i wydłużenie bolców mocujących w celu dopasowania ich do nowej elewacji ze styropianu	szt	39	
1.8	KNR 19/928/3 (1)	Ddostawa i montaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,55*0,6*12)*3		33,480000	
		RAZEM:		33,480000	
			m2	33,480	
1.9	KNR 401/809/4	Wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z płytek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,60*(0,2+0,2)*12)*3		23,040000	
		RAZEM:		23,040000	
			m2	23,040	
1.10	KNNR 2/1902/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ścianie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(24,0*2,80 - 11,60 - 0,5*0,6*12)*3		156,000000	
		RAZEM:		156,000000	
			m2	156,000	
1.11	KNNR 2/1902/3	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ościeżach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		((1,6+0,6)*2*0,20*12 + (0,6*2+0,5)*0,20*12)*3		43,920000	
		RAZEM:		43,920000	
			m2	43,920	
1.12	KNR 202/920/4	Licowanie płytkami terakotowymi 15x15 cm, ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(24,0*1,2-0,5*0,6*12)*3		75,600000	
		RAZEM:		75,600000	
			m2	75,600	
1.13	KNR 202/920/5	Licowanie płytkami terakotowymi 15x15 cm, ościeży			
		Wyliczenie ilości robót:			
		((0,6*2+0,5)*0,2*12)*3		12,240000	
		RAZEM:		12,240000	
			m2	12,240	
1.14	KNR 401/920/1	Analogia - ponowny montaż zasów w boksach dla psów	szt	36	
2	Element	DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,65*2,8-0,8*2,1		14,140000	
		RAZEM:		14,140000	
				14,140	
2.1	KNNR 2/1902/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ścianie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,65*2,8-0,8*2,1		14,140000	
		RAZEM:		14,140000	
			m2	14,140	
2.2	KNNR 2/1902/3	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ościeżach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2,1*2+0,9)*0,2		1,020000	
		RAZEM:		1,020000	
			m2	1,020	
2.3	KNR 202/920/4	Licowanie płytkami terakotowymi 15x15 cm, ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(5,65-0,8)*1,20		5,820000	
		RAZEM:		5,820000	
			m2	5,820	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.4	KNR 202/920/5	Licowanie płytkami terakotowymi 15x15 cm, ościeży		m2	0,480	.
		Wyliczenie ilości robót:				
		1,2*2*0,2	0,480000			
		RAZEM:	0,480000			
2.5						
2.6						
2.7						