




Płyta fundamentowa-zbrojenie

Rzut
1:30

siatka_zbr Q335
L=6900/B=4100

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa



Uwagi:

1. Beton C20/25,
2. Stal A-III i A-0 (wg zest.),
3. Otulina 5cm,
4. Łączenie siatki zbrojeniowej, zakładka min 300mm,
5. Górna powierzchnia płyty zatarta na gładko,

Uwagi:

1. W miejscu przyłączy wykonać szerszy wykop w celu wygodnego podłączenia toalety,
2. Po ustawieniu toalety wykop zasypać gruntem z wykopu, wnęki przyłączeniowe zasypać piaskiem,
3. Wykonać izolację całej płyty dysperbitem,
4. Usytuowanie płyty rozpatrywać wspólnie z projektem i planem zagospodarowania.

WYKAZ ZBROJENIA - Płyta fundamentowa

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa całkowita [kg]	Materiał	Uwagi
1	2	siatka_zbr Q335 B=4100 D8 oczko 15x15cm	L=6900		5.37	83,49	A-III	
2	104	pręt d6	500		0.22	1,1	A-0	
Masa całkowita dla 1 elementu					[kg]	85		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	HAMSTER Polska Sp. z o.o. ul. Pod Haldą 37B, 44-206 Rybnik tel: +48 509 347 426				
INWESTOR:	Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice				
ADRES OBIEKTU:	Park Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, działka 238/2				
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt wolnostojącego szkieletu samoobsługowego wraz z przyłączem wodociągowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, na terenie działki 238/2 obręb Politechnika				
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RYSUNKU:	Płyta fundamentowa zbrojenie				
PROJEKTANT:	inż. DARIUSZ MAJCHROWSKI upr bud nr SLK/1529/POOK/06 w specjalności konstrukcyjnej			PODPIS	
DATA Marzec 2019	TOM I	NR PROJ 288	REWIZJA 0	SKALA 1:25	
					STRONA 21.9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wydrukowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione Projektant zastrzega sobie prawo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wydrukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.