



Zbrojenie dolne



## Zbrojenie górne





## Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]
				RB500 Ø8
1	8	5370	55	295,35
2	8	3300	16	52,80
3	8	1070	16	17,12
4	8	8560	12	102,72
5	8	7410	15	111,15
6	8	5980	15	89,70
7	8	2110	139	293,29
8	8	2360	14	33,04
9	8	3510	8	28,08
10	8	1200	60	72,00
Długość całkowita wg średnic [m]				1095,25
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,400
Masa prętów wg średnic [kg]				438,1
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				439
Masa całkowita [kg]				439

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Nr 10 60Ø8 L=1200 (kobyłki) rozmieścić na zbrojeniu dolnym min. 3 na 1 m<sup>2</sup>




Beton	B37 (C30/37)
Stal	RB500W
	RB500W
Otulina	$c_{nom} = 25 + 5 = 30 \text{ mm}$

Kl. eksp. XC4 (C30/37)

GRUBOŚĆ PŁYTY: 200 mm

1. Zbrojenie dolne oprzeć na dystansach przystosowanych do miękkich podłoży lub styropianu.
2. Zbrojenie górne zamocować do kobyłek ułożonych na zbrojeniu dolnym.
3. Zachować zakład między siatkami w każdym kierunku.
4. Zastosować izolację przeciwwodną typu ciężkiego.
5. W miejscach w których występują przewody kominowe pręty należy przeciąć przez zabetonowaniem zachowując otulenie zbrojenia.

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH	PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Bartosz Piotrowicz Nr Upr: SWK/0174/PWBKb/17 Izba: SWK/BO/0045/18
ADRES:	44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5		
TEMAT RYSUNKU:	ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ NAD PIWNICĄ		mgr inż. Maciej Koksa Nr Upr: SLK/7073/PWBKb/16 Izba: SLK/BO/9963/17
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 44-109 GLIWICE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICG 25C		
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH	DATA: wrzesień 2020	SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: <div style="float: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">K6</div>