

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Budowa pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa w Gliwicach

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14-09-2021

Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00179934/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32/335-04-54

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179934/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 12:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00167189/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej i zieleni o powierzchni opracowania 783,10 m². Inwestycję zlokalizowano na zachodniej części działki ewidencyjnej nr 646 obręb Sikornik przy ul. Bekasa w Gliwicach.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie wykonanie:

1. Nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

2. Nawierzchni z kostki betonowej.

3. Montażu urządzeń do minigolfa.

4. Montażu elementów małej architektury:

- ławek i koszu na śmieci (przekazane przez zamawiającego),

- tablic regulaminowych,

- stojaków na rowery,

3. Nasadzenia zieleni.

- sadzenie drzew i krzewów,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i kory,

- ułożenie agrowłókniny,

-wygrodenie obrzeżem z tworzywa sztucznego,

- wykonanie ściółkowania korą.

4. Trawników.

5. Robót instalacyjno-elektrycznych:

- wyprowadzenie obwodu oświetleniowego z wnętrza istniejącego słupa,
- budowa linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej,
- budowa 6 kompletnych stanowisk słupowych oświetleniowych,
- montaż na słupach opraw oświetleniowych,
- uziemienie słupów,
- prace łączeniowe, pomiary skuteczności ochron przeciwpożarowych,
- zasypanie rowów kablowych i wykopów oraz renowacja trawników.

Pielęgnacja zieleni w swoim okresie gwarancji będzie polegać na:

1. Pielęgnacji po posadzeniu:

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu ziemi,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- kontrolowaniu chorób i szkodników,
- poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

2. Pielęgnacji trawników:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość trawy około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12 cm,
- wysokości trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów,
- koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy oraz panujących warunków atmosferycznych,
- skoszoną trawę należy usuwać z trawnika,
- chwasty trwale należy usuwać ręcznie.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano – wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Istotne warunki zamówienia.

I. Dla robót budowlanych:

1. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
2. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności PN lub Aprobata Techniczną.
3. Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
5. Prowadzenie robót pod nadzorem kierownika robót, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.
6. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
7. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
- protokoły z pomiarów i badań,
- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację techniczną zastosowanych materiałów budowlanych,

- wpis do dziennika budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
3. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
4. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
5. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych, udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.

Po zmianie:

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej i zieleni o powierzchni opracowania 783,10 m². Inwestycję zlokalizowano na zachodniej części działki ewidencyjnej nr 636 obręb Sikornik przy ul. Bekasa w Gliwicach.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie wykonanie:

1. Nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.
2. Nawierzchni z kostki betonowej.
3. Montażu urządzeń do minigolfa.
4. Montażu elementów małej architektury:
 - ławek i koszu na śmieci (przekazane przez zamawiającego),
 - tablic regulaminowych,
 - stojaków na rowery,
3. Nasadzenia zieleni.
 - sadzenie drzew i krzewów,
 - zakup i transport ziemi urodzajnej i kory,
 - ułożenie agrowłókniny,
- wygodzenie obrzeżem z tworzywa sztucznego,
- wykonanie ściółkowania korą.
4. Trawników.
5. Robót instalacyjno-elektrycznych:
 - wyprowadzenie obwodu oświetleniowego z wnęki istniejącego słupa,
 - budowa linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej,
 - budowa 6 kompletnych stanowisk słupowych oświetleniowych,
 - montaż na słupach opraw oświetleniowych,
 - uziemienie słupów,
 - prace łączeniowe, pomiary skuteczności ochron przeciwpożarowych,
 - zasypanie rowów kablowych i wykopów oraz renowacja trawników.

Pielęgnacja zieleni w swoim okresie gwarancji będzie polegać na:

1. Pielęgnacji po posadzeniu:

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu ziemi,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- kontrolowaniu chorób i szkodników,
- poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

2. Pielęgnacji trawników:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość trawy około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12 cm,
- wysokości trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów,
- koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy oraz panujących warunków atmosferycznych,
- skoszoną trawę należy usuwać z trawnika,
- chwasty trwale należy usuwać ręcznie.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano

– wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Istotne warunki zamówienia.

I. Dla robót budowlanych:

1. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
2. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności PN lub Aprobata Techniczną.
3. Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
5. Prowadzenie robót pod nadzorem kierownika robót, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.
6. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
7. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
- protokoły z pomiarów i badań,
- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację techniczną zastosowanych materiałów budowlanych,
- wpis do dziennika budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
3. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
4. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
5. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych, udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.

Specjalista

14-09-2021 r. Adam Bicz

Dyrektor Jednostki

14-09-2021 r. Tadeusz Mazur

data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie

data i podpis osoby upoważnionej