

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **KAPLICA - CMENTARZ CENTRALNY**
Adres obiektu budowlanego: **Gliwice, ul. Kozielska 120**
Nazwa i adres zamawiającego: **Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 c**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-08-11**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	KAPLICA - CMENTARZ CENTRALNY			
1	Element	Elewacja - Sciany			
1.1	KNR 202/1611/6 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1285+123		1 408,000000	
		RAZEM:		1 408,000000	
			m2	1 408,000	
1.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską			
	Wyliczenie ilości robót:				
		99,54		99,540000	
		RAZEM:		99,540000	
			m2	99,540	
1.3	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1 284,6	
1.4	ZKNR C 1/101/4	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5 proc.	m2	50,0	
1.5	ZKNR C 1/101/7 (1)	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT 17	m2	1 284,6	
1.6	ZKNR C 1/114/1	Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi 2-krotnie, tynk gładki, kolor F - 1060 wg. systemu KABE, wykonać próbkę malowania	m2	1 284,6	
2	Element	Elewacja - stolarka i balustrady			
2.1	KNR 401/1211/2	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych - stolarka okienna, ponad 1,0 m2	m2	99,54	
2.2	KNR 401/1210/6 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, ponad 1,0 m2, 2-krotne, kolor F - 3073 wg. systemu KABE	m2	99,54	
2.3	KNR 401/1211/8	Analogia - czyszczenie z farby olejnej z powierzchni balustrad, szlifowanie papierem ściernym	m2	45,6	
2.4	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - balustrady, 2-krotne, kolor szary grafit	m2	45,6	
3	Element	TYMCZASOWE SCHODY STALOWE I BALUSTRADA			
3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tymczasowych schodów stalowych, ze stopniami z blachy nierdzewnej ryflowanej, z balustradą obustronną	kpl	1	
3.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady przy podjeździe	kpl	1	