ZABUDOWA PÓŁPIONÓW Zo

Zo zabudować w ściance kratkę wentylacyjną 140x210

linia zabudowy okaflowania

R Ø... zabudować w ściance drzwiczki rewizyjne zamykane

poziom posadzki



UWAGI:

1. Przed realizacją poziomów kanalizacji sanitarnej pod posadzką, należy wykonać odkrywke istniejącego wejścia kanalizacji i sprawdzić poziom wejścia. Wszystkie ciągi główne pod posadzką muszą być zrealizowane z jednolitym minimalnym spadkiem 2%. W przypadku stwierdzenia takiej możliwości można zwiększyć spadek jednolity.
2. Półpiony i piony kanalizacyjne nad posadzką muszą mieć zabudowane rewizję, oraz drzwiczki rewizyjne w ściance.
3. Wpusty podłogowe z zamknięciem przeciwzapachowym.
4. Kanalizacja z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC (PP) łączonych na uszczelki gumowe.
5. Przejścia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych z wypełnieniem pastą wodoodporną elastyczną.

TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania obiektu nr 632 (obiekt biurowy) na zespół toalet ogólnodostępnych na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej Gliwice ul. Błonie działka 395 / 5 **INSTALACJE WODY i KANALIZACJI SNITARNEJ**		
TYTUŁ:	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Glajcar	FAZA:	projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Glajcar upr. 257/77	DATA:	sierpień 2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krystyna Kurzawa upr. 420/80	SKALA: 1:100	NR RYS.: WK3