


Istniejący krawężnik

chodnik - kostka betonowa



1. Wiatrołap	4,10m2
2. Hol wejściowy	18,85m2
3. Umywalnia kobiet	10,00m2
4. WC kobiet	21,03m2
5. Pom. karmienia i przewijania niemowląt	5,92m2
6. Pom. obsługi	4,54m2
7. WC niepełnospr.	5,92m2
8. Umywalnia mężczyzn	10,00m2
9. WC mężczyzn	22,43m2
Razem	102,79m2

KOLORYSTYKA
Posadzka - bezspoinowa żywiczna szara (imitująca beton)
Cokoliki - ćwierćkoliste wklęsłe ceramika szara
Ściany - ceramika szara matowa (imitująca beton) min. 60x60cm do wysokości 200cm
Ścianki toalet - systemowe laminatowe na stelażu aluminiowym o wysokości 200cm, drzwi 80cm, kolor szary (imitujący beton)
Bramki wejściowe - stal nierdzewna
Muszle, umywalki, pisuary, ekrany dzielące, suszarki, zlew gospodarczy - stal nierdzewna
Ślusarka okienna i drzwiowa - aluminiowa, kolor szary
Piktogramy informacyjne - stal nierdzewna
Ławka dla karmiącej matki i przewijak - kolor pomarańczowy
Błaty umywalkowe i parapety - lastrico szare na nogach ze stali nierdz.
Przyciski spłukujące - stal nierdzewna
Ściany powyżej ceramiki i sufit - malowane na biało
Lampy, anemostaty - kolor biały
Grzejniki elektryczne - kolor szary

MODERNIZACJA CZĘŚCI OBIEKTU NR 632
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE
W STANDARDZIE TOALET PUBLICZNYCH

Zmiana sposobu użytkowania obiektu nr 632 (obiekt biurowy) na zespół toalet ogólnodostępnych na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej Gliwice ul. Błonie działka 395/5			
TYTUŁ: Rzut przyziemia - projekt			
OPRACOWAŁ:		FAZA: projekt budowlano-wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ: arch. Piotr Fischer upr. 151/85		DATA: sierpień 2021	
SPRAWDZIŁ: arch. Bartłomiej Brzózka upr. 151/83		SKALA: 1:50	NR RYS.: 5