

Inwestor:

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

Przedmiar

Data Oprac.: 2022-05-19

Nazwa budowy: REMONT PLACU ZABAW - W RAMACH ZADANIA PN.: "MODERNIZACJA PLACU ZABAW
ZLOKALIZOWANEGO W PARKU CHOPINA, DZ. NR 85, OBRĘB CENTRUM "

Adres budowy: DZ. 85, OBRĘB: 0021 CENTRUM, GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Grzegórzecka 69/201
31-559 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-01	Kalk. własna-020	Demontaż małych urządzeń zabawowych krotność= 1,00	szt	4,00
2	SST-01	Kalk. własna-020	Demontaż dużych urządzeń zabawowych krotność= 1,00	szt	4,00
3	SST-01	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - rozebranie nawierzchni żwirowej krotność= 1,00	m2	115,00
4	SST-01	KNR 2-310802-08-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - rozebranie nawierzchni żwirowej krotność= 25,00	m2	115,00
5	SST-01	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	12,40
6	SST-01	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	0,37
7	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	92,20
8	SST-03	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	11,73
9	SST-03	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	8,14
10	SST-03	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	3,21

11	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II - humus krotność= 1,00	m3	16,11
12	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	27,84
13	SST-01	KNR 2-090425-08-034	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km krotność= 1,00	t	81,31
14	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - gruz i materiały podsypkowe krotność= 9,00	t	81,31
15	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	1,80
16	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	1,80
2.		Nawierzchnie			
17	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	207,20
18	SST-04	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	0,56
19	SST-04	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	18,60
20	SST-04	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	29,00
21	SST-04	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	29,00

22	SST-04	KNR 2-310502-04-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Analogia - Ułożenie płyt EPDM na podsypce piaskowo-cementowej krotność= 1,00	m2	29,00
23	SST-04	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	2,32
24	SST-04	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókniny krotność= 1,00	m2	33,10
25	SST-04	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych krotność= 1,00	m2	33,10
26	SST-04	KNR 2-310114-01-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - Analogia - Wykonanie nawierzchni żwirowej krotność= 2,00	m2	145,10
27	SST-04	KNR 2-310114-02-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm - Analogia - Wykonanie nawierzchni żwirowej krotność= 1,00	m2	145,10
28	SST-04	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - Analogia - Wyrównanie nawierzchni żwirowej krotność= 1,00	m2	145,10
3.		Wypożyczenie			
29	SST-05	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy dla dzieci starszych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
30	SST-05	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy z piaskownicą z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
31	SST-05	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy dla maluchów z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
32	SST-05	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy dla dzieci niepełnosprawnych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00

33	SST-05	Kalk. własna-020	Karuzela z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
34	SST-05	Kalk. własna-020	Trampolina z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
35	SST-05	Kalk. własna-020	Bujak na sprężynie - montaż krotność= 1,00	szt	2,00