

Inwestor:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Przedmiar

Data Oprac.: 2022-05-20

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA PN.: "MODERNIZACJA/ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. HUTNICZEJ,
DZ. NR 250/2, OBRĘB KOLEJ" - ETAP II

Adres budowy: DZ. 250/2, OBRĘB: 0025 KOLEJ, GLIWICE , UL. HUTNICZA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Grzegórzecka 69/201
31-559 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	62,80
2	SST-02	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	3,21
3	SST-02	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	1,26
4	SST-02	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II - humus krotność= 1,00	m3	8,23
5	SST-02	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	8,23
2.		Nawierzchnie			
6	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	62,80
7	SST-03	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	4,40
8	SST-03	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókny krotność= 1,00	m2	62,80
9	SST-03	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych krotność= 1,00	m2	62,80
3.		Wyposażenie			

10	SST-04	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy dla dzieci niepełnosprawnych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
11	SST-04	Kalk. własna-020	Zestaw sprawnościowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
12	SST-04	Kalk. własna-020	Huśtawka równoważnia z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
13	SST-04	Kalk. własna-020	Huśtawka balansująca z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
14	SST-04	Kalk. własna-020	Huśtawka wahadłowa 2 modułowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00