

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233222-1 Roboty w zakresie chodników  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : "Siłownia zewnętrzna ul. Jasna"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jasna, Gliwice  
INWESTOR : MZUK GLIWICE  
ADRES INWESTORA : ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice  
BRANŻA : KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA, CZĘŚĆ DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Steiman - Kosztorysant  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopów wieloprzestrzennych przed ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z umieszczeniem tablicy informacyjnej (zgodnie z prawem budowlanym)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Demontaż 9 szt. ławek - wraz z ich wywiezieniem i utylizacją lub przekazaniem Zamawiającemu (do uzgodnienia z przedstawicielami MZUK)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 wycena indywidualna	Demontaż 2 zatoczek (20m2) alejki z kostki brukowej wraz z betonowymi obrzeżami	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE - wykopy przy fundamentach urządzeń</b>			
4	KNR 2-01 d.2 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
		304.00	m <sup>2</sup>	304.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.00</b>
5	KNR 2-01 d.2 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		19*1*1*1.5+10*0.5*0.5*0.5+2*0.5*0.5*0.5	m <sup>3</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
6	KNR 2-01 d.2 0214-04	Odwiezenie gruntu kat. III-IV samochodami samowyladowczymi za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 18	m <sup>3</sup>	30.00	
		30.00		<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
7	d.2 wycena indywidualna	Koszt składowanie nadmiaru gruntu na miejscu składowania	m <sup>3</sup>		
		30.00+304*0.15	m <sup>3</sup>	75.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.60</b>
8	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		20*0.08	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
9	d.2 wycena indywidualna	Koszt składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		1.60	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
<b>3</b>		<b>HUMUSOWANIE</b>			
10	KNR-W 2-01 d.3 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
11	KNR-W 2-01 d.3 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>2</sup>	330.00	
		330.00		<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH</b>			
12	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - BOWŁOKNINA Z NASIONAMI TRAW pod maty przerostowe	m <sup>3</sup>		
		330.00	m <sup>3</sup>	330.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
13	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Nawierzchnia z mat przerostowych	m <sup>3</sup>		
		330.00	m <sup>3</sup>	330.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
<b>5</b>		<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
14	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - wykonanie fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu nowych urządzeń siłowych firmy Active Line z Lublina (zgodnie z zaleceniami montażu odpowiedniego producenta).	kpl.		
		19	kpl.	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
15	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - transport urządzeń do zamontowania z bazy zamawiającego na miejsce ich montażu - Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór urządzeń z terenu bazy MZUK, transport i montaż we wskazanych miejscach	kpl.		
		19	kpl.	19.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
16	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - montaż - 19 szt. maszyn treningowych własność MZUK	kpl.		
		19	kpl.	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
17	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i materiałów pomocniczych) i montaż TABLICA – REGULAMIN. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu Regulaminów (zgodnie z zaleceniami montażu odpowiedniego producenta).	kpl		
		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
18	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i materiałów pomocniczych) i montaż stojaków na rowery. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu stojaków (zgodnie z zaleceniami montażu odpowiedniego producenta).	kpl		
		10	kpl	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
19	d.5 wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - uporządkowanie terenu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>