

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2023

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Modernizacja parku przy ul.Staromiejskiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11-07-2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modernizacja parku przy ul.Staromiejskiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00300705

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00292822

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizację inwestycji na terenie parku przy ul. Staromiejskiej w Gliwicach, działka nr 59 i fragment działki 75 obręb Łabędzkie Pola oraz fragment działki 363 obręb Stare Łabędy. Prace obejmują: wykonanie alejek, obsadzenie pomnika krzewami ozdobnymi i utworzenie rabaty kwietnej (byliny), montaż 8 szt. ławek parkowych (ławki po stronie Wykonawcy) i 6 szt. koszy (kosze dostarczy Zamawiający).

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:

1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT);
- projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
- projekt techniczny (PT);
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- przedmiar i kosztorys inwestorski
- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;
- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w ilości: 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive). Ponadto przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym.

2. Roboty budowlane i z zakresu zieleni:

a) wykonanie alejek z nawierzchni mineralnej:

- długość 293 m, szerokość 2,0 m – powierzchnia 478 m²;
- długość 56 m, szerokość 1,5 m – powierzchnia 84 m²;
- b) usunięcie starych krawężników, gruzu itp. (w zakresie obejmującym wykonanie zadania),
- c) wykorytowanie na głębokość 25 cm i usunięcie nadmiaru ziemi,
- d) wykonanie obrzeży typu Ekobord lub równoważne,
- e) wykonanie podsypki o grubości 20 cm z tłuczni frakcji 15-30 mm,
- f) wykonanie nawierzchni mineralnej przepuszczającej wodę o grubości 5 cm z łupka frakcji 5-15 mm,
- g) wyprofilowanie, uwałowanie i utwardzenie nawierzchni,
- h) rozplantowanie nadmiaru ziemi urodzajnej wzdłuż alejek (uzupełnienie w miejscach ubytków),
- i) wywiezienie pozostałego urobku,
- j) wyrównanie terenu, wysiew trawy wzdłuż ścieżek oraz w miejscach uszkodzeń powstałych w wyniku technologii wykonywanych prac.
- k) montaż ławek (wykonawcy) i koszy na odpady (kosze inwestora),
- l) sadzenie krzewów, wykonanie rabaty z bylin.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

1. Program funkcjonalno - użytkowy,
2. Załączniki graficzne.

Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.

Po zmianie:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizację inwestycji na terenie parku przy ul. Staromiejskiej w Gliwicach, działka nr 59 i fragment działki 75 obręb Łabędzkie Pola oraz fragment działki 363 obręb Stare Łabędy. Prace obejmują: wykonanie alejek, obsadzenie pomnika krzewami ozdobnymi i utworzenie rabaty kwietnej (byliny), montaż 8 szt. ławek parkowych (ławki po stronie Wykonawcy) i 6 szt. koszy (kosze dostarczy Zamawiający).

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:

1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT);
- projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
- projekt techniczny (PT);
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- przedmiar i kosztorys inwestorski
- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;
- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w ilości: 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive). Ponadto przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym.

2. Roboty budowlane i z zakresu zieleni:

- a) wykonanie alejek z nawierzchni mineralnej:

- długość 239 m, szerokość 2,0 m – powierzchnia 478 m²;
- długość 56 m, szerokość 1,5 m – powierzchnia 84 m²;

- b) usunięcie starych krawężników, gruzu itp. (w zakresie obejmującym wykonanie zadania),

- c) wykorytowanie na głębokość 25 cm i usunięcie nadmiaru ziemi,

- d) wykonanie obrzeży typu Ekobord lub równoważne,

- e) wykonanie podsypki o grubości 20 cm z tłuczni frakcji 15-30 mm,

- f) wykonanie nawierzchni mineralnej przepuszczającej wodę o grubości 5 cm z łupka frakcji 5-15 mm,

- g) wyprofilowanie, uwałowanie i utwardzenie nawierzchni,

- h) rozplantowanie nadmiaru ziemi urodzajnej wzdłuż alejek (uzupełnienie w miejscach ubytków),

- i) wywiezienie pozostałego urobku,

- j) wyrównanie terenu, wysiew trawy wzdłuż ścieżek oraz w miejscach uszkodzeń powstałych w wyniku technologii wykonywanych prac.

- k) montaż ławek (wykonawcy) i koszy na odpady (kosze inwestora),

- l) sadzenie krzewów, wykonanie rabaty z bylin.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

1. Program funkcjonalno - użytkowy,

2. Załączniki graficzne.

Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.

Specjalista

11-07-2023 r. Adam Bicz

data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

11-07-2023 r. Aleksandra Zgadaj

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej