

Oznaczenie sprawy: 6/EPZ
nr kor.:

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy ul. Rybitwy w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Zmianie ulega treść pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:

1. Roboty wytyczeniowe.
2. Roboty rozbiórkowe.
3. Demontaż bramek i ławek - transport we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
4. Roboty przygotowawcze i ziemne – korytowanie pod boisko a także profilowanie skarp nasypów. Przewiduje się wykopanie 1150m³.
5. Wymiana przewodu sieci wodociągowej.
6. Wymiana przyłącza wody.
7. Zmiana lokalizacji hydrantu.
8. Wykonanie fundamentów pod bramki.
9. Wykonanie podbudowy płyty boiska.
 - 30cm warstwa wegetacyjna,
 - 15cm podbudowa z kruszywa kamionnego , łamanego 8-32mm,
 - 20cm warstwa piasku.
10. Wykonanie nawierzchni trawiastej.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany technologii wykonania nawierzchni trawiastej boiska z siewu trawy naturalnej na trawę z rolki.

11. Montaż wyposażenia sportowego (bramki 7,32x2,44m – 2 sztuki) oraz wykonanie linii boiskowych farbą białą do malowania na trawie – po okresie zimowym, pełnym zadarnieniu lub w terminie wskazanym przez zamawiającego.

12. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska:

- ogrodzenie od strony północnej oraz południowej – piłkochwyty o wysokości 4m.
- od strony wschodniej i zachodniej ogrodzenie w postaci ażurowych krat o wysokości 1,2m oraz furtki o wymiarach 1,2x1,4m.

13. Rekultywacja terenów zielonych wokół boiska.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i według projektu budowlano – wykonawczego.

W ogłoszeniu powinno być:

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:

1. Roboty wytyczeniowe.
2. Roboty rozbiórkowe.
3. Demontaż bramek i ławek - transport we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
4. Roboty przygotowawcze i ziemne – korytowanie pod boisko a także profilowanie skarp nasypów. Przewiduje się wykopanie 1150m³.
5. Wymiana przewodu sieci wodociągowej.
6. Wymiana przyłącza wody.
7. Zmiana lokalizacji hydrantu.
8. Wykonanie fundamentów pod bramki.
9. Wykonanie podbudowy płyty boiska.
 - 30cm warstwa wegetacyjna,
 - 15cm podbudowa z kruszywa kamionnego , łamanego 8-32mm,
 - 20cm warstwa piasku.
10. Wykonanie nawierzchni trawiastej sportowej w technologii z rolki. Płaty darni powinny być jednolicie zielone, bez pustych i wysuszonych miejsc, gęste, zwarte. Trawa musi mieć nieuszkodzony system korzeniowy i nie może być skażona chwastami.

11. Montaż wyposażenia sportowego (bramki 7,32x2,44m – 2 sztuki) oraz wykonanie linii boiskowych farbą białą do malowania na trawie – po okresie zimowym, pełnym zadarnieniu lub w terminie wskazanym przez zamawiającego.

12. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska:

- ogrodzenie od strony północnej oraz południowej – piłkochwyty o wysokości 4m.

- od strony wschodniej i zachodniej ogrodzenie w postaci ażurowych krat o wysokości 1,2m oraz furtki o wymiarach 1,2x1,4m.

13. Rekultywacja terenów zielonych wokół boiska.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i według projektu budowlano – wykonawczego.

specjalista ds. zamówień publicznych

p.o. Dyrektora

06-05-2013 r. Joanna Starosta

06-05-2013 r. Tadeusz Mazur

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

data i podpis osoby upoważnionej