

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Temat: Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej – CZĘŚĆ IV wykonanie ścieżki zdrowia.

Ścieżka zdrowia:

- nawierzchnia ścieżki zdrowia - nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM 100x100x80, oraz z płyt EPDM 100x100x30, na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- urządzenia siłowe – ławeczka, sztanga, liny, step M, step S, poręczce, drążki, obręczce, drabinki, drążki do pompek i parkour,

wyposażenie dodatkowe - ławka parkowa bez oparcia - 2 szt., moduł rowerowy - 2 szt. (moduł rowerowy składa się z 3 stojaków rowerowych, stojących na nawierzchni z kostki granitowej 10x10 cm.

Załączniki:

I Dokumentacja projektowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu Parku Chrobrego w Gliwicach” – projekt zagospodarowania terenu.
2. „Projekt zagospodarowania terenu Parku Chrobrego w Gliwicach” – Mała architektura
 - III. 06 Ścieżka zdrowia

II. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne i szczegółowe.

III Przedmiary robót.

UWAGA:

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 709 ze zm.), w szczególności art. 29-31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Istotne warunki zamówienia.

1. Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opisy techniczne, część rysunkowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są obowiązujące dla Wykonawcy.
2. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie istniejących drzew, ich systemów korzeniowych. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem.
3. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz

przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną.

4.Oferent winien ująć w ofercie wszelkie koszty wynikających z organizacji robót i placu budowy, nadzorów branżowych, transportu itp.

5.Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót.

6.W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
- stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,
- zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac,
- bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek,
- oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

7.Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

- opis zastosowanej technologii wykonanych robót,
- certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały,
- protokoły odbiorów częściowych,
- oświadczenie kierownika budowy i dziennik budowy,
- dokumenty przekazania odpadów na wysypisko,
- dokumentację powykonawczą wraz z protokołami z badań i pomiarów,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.