


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ  
Z KOSTKI BETONOWEJ/GRANITOWEJ




LEGENDA

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | — kostka betonowa / granitowa  | 8 cm    |
|   | — podsypka cementowo - piaskowa 1:4  | 4 cm    |
|   | — podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm o wskaźniku nośności CBR min. 20% | 25 cm   |
|   | — warstwa odsączająca z pospółki   | 15 cm   |
| 2 | — obrzeże betonowe   | 8/30 cm |
|   | — ława betonowa  | 15 cm   |

UWAGA

Podczas zabudowy krawężnika, dolną partię szczeliny wypełnić betonem C12/15 aż do spodu warstw bitumicznych, pozostałą górną wypełnić betonem asfaltowym.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ / GRANITOWEJ



PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

**venit**

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI

44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27H  
tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:  
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA  
uprawnienia:  
32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna

podpis:

zamawiający:  
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH  
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

temat:  
BUDOWA KOLUMBARIUM  
NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO  
PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH

**P1**

zakres opracowania  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

tytuł rysunku:  
PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE

stadium:  
PROJEKT BUDOWLANO-  
WYKONAWCZY

data:  
04.2015

skala:  
1:50

wersja:

branża:

nr rysunku:

rewizja:

**PBW**

ARCHITEKTURA

GCM\_PK

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,  
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW