


TYPY ZASTOSOWANIA

SKALA 1:100



UWAGI:

1. ELEMENTY BETONOWE WYKONANO Z BETONU B25 W8 ZBRUZNIONO STALĄ WŁ. ZBRUZIENIOWICH.
2. PO OKREŚLE SCHNIECIA BETONU POWIERZCHNIE BETONOWE PRZEPRAWIAJĄ DO POROYCIA PŁYTAI GRANTOWYMI WYSUROWĄC W CELU ZDŁUCIA MECZCA CEMENTOWEGO, UZYSKUJĄC POROBYŁĄ STRUKTURĘ.
3. POWIERZCHNIE ELEMENTÓW BETONOWYCH NIERZĘDZIWIĄNE DO WYKONANIA OKŁADZINY GRANTOWEJ ZATRZĘC NA GŁADKO
4. OKŁADZINA KAMIENNA (PŁYTA G6RRA) – GRANT 5cm SZCZĄA STREŻONĄ, PŁASZCZYZNĄ O STRUKTURZE PŁOCIENIOWANEJ, OKŁADZINA KAMIENNA (PŁYTA NAGROBNA) – GRANT 5cm, OKŁADZINA SZWED PŁASZCZYZNĄ O STRUKTURZE SZLIFOWANEJ
5. PŁYTY GRANTOWE GÓRNE KŁEJC DO POTRZĄA KŁEJEM NA KAMIENIA NP. PLASTIKO KMH FLEX PLUS
6. PRZY DETTERMANI LUB RÓWNOWĄNIK PRZY ZAGUSITOWANI PODOZA DODATKOWO MOCOWAĆ MECHANICZNIE KOTWAMI ZE STALI NIERZĘDZIEL.
7. 4 SZTUKI NA ELEMENT, WKŁĘCIAMI
8. W NAGROBZACH 10cm OD KRAWĘDZI.
9. FLUGI WYPEŁNIC SILIKONEM DYLAJACYJNYM, KOLOR SZARY, 6. PŁYTY GRANTOWE NAGROBNE MOCOWAĆ MECHANICZNIE ŚRUBAMI DO KŁOTNIKÓW STALOWYCH L 60x60x5.
7. FLUGI WYPEŁNIC SILIKONEM DYLAJACYJNYM, KOLOR CZARNY
8. NA WYKONANU KONSTRUKCJI KOLUMBARIUM
9. SPRAROWIĆ WYMIARY Z NATURY.
10. WRAZIE POTRZEBZ SKOROWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW GRANTOWYCH NA KAMIEIA GRABOSZ KŁEJU MONTAŻOWEGO 0,7cm.

W PŁYTACH BTONOWYCH POŚREDNICH
ORAZ PŁYCE GRANITOWEJ GÓRNEJ ZASTOSOWAĆ KAPINOSY

<p>VENIT VENIT EWA PRZYBYŁ DARUSZ ZBOŃSKI</p> <p>44-100 GLIWICE, GÓRNICZAKÓW 7/A tel/fax 032 332 45 81 biuro@venit.com.pl</p>	
<p>projektant:</p> <p>mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOŃSKA</p> <p>32/03/SŁOKKil spec. architektoniczna</p>	<p>podpis:</p>
<p>projektant:</p> <p>mgr inż. Witold Doryk</p> <p>upr. inż. 1414</p> <p>nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana</p>	<p>podpis:</p>
<p>zamawiający:</p> <p>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</p> <p>ul. Siłczeków Byłomskich 25c, 44-109 Gliwice</p>	

**BUDOWA KOLUMBARIUM
NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO
PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH**

P2

KOLUMBARIUM - PRZEKROJE

stadium: PROJEKT BUDOWLANO- WY KONKRECZNY	data: 11 2014	skala: 1:25, 1:100
Wersja 8	tytuł: ARCHITEKTURA	temat:
PBW	GCC_K03	

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI.
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW