



TYP B
WYKONAĆ
12 SZTUK

RZUT
SKALA 1:25




WIDOK 4

WIDOK 3,4
SKALA 1:25




WIDOK 3

WIDOK 1,2
SKALA 1:25



- UWAGI:
- ELEMENTY BETONOWE WYKONAĆ Z BETONU B25 W8 ZBRZONIENEGO STALĄ WG RYS. ZBRZONIOWYCH.
 - PO OKRESIE SCHNIECIA BETONU POWIERZCHNIE BETONOWE PRZEWIDZIANE DO POKRYCIA PŁYTAMI GRANITOWYMI WYSKUTOWAĆ W CELU ZDUJCIA MIECZKA CEMENTOWEGO, UZYSKUJĄC POROWATĄ STRUKTURĘ.
 - POWIERZCHNIE ELEMENTÓW BETONOWYCH NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA OKŁADZINY GRANITOWEJ ZATRZEĆ NA GŁADKO
 - OKŁADZINA KAMIENNA (PŁYTA GÓRNA) – GRANIT 5cm SZARA STRZEGOM. PŁASZCZYZNA O STRUKTURZE PŁOMIENIOWANEJ, OKŁADZINA KAMIENNA (PŁYTA NAGROBNA) – GRANIT 5cm CZARNA SZWED PŁASZCZYZNA O STRUKTURZE SZLIFOWANEJ
 - PŁYTY GRANITOWE GÓRNE KLEIĆ DO PODŁOŻA KLEJEM DO KAMIENIA NP. PŁASTIKOL KMH FLEX PLUS FIRMY DETERMANN LUB RÓWNOWĄŻNIK PO ZAGRUNTOWANIU PODŁOŻA DODATKOWO MOCOWAĆ MECHANICZNIE KOTWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ, MN. 4 SZTUKI NA ELEMENT, WKLEJANYMI
 - W NAROŻACH 10cm OD KRAWĘDZI
 - FUGI WYPEŁNIĆ SILIKONEM DYLAACYJNYM, KOLOR SZARY.
 - PŁYTY GRANITOWE NAGROBNE MOCOWAĆ MECHANICZNIE ŚRUBAMI DO KĄTOWNIKÓW STALOWYCH L 60x60x5.
 - FUGI WYPEŁNIĆ SILIKONEM DYLAACYJNYM, KOLOR CZARNY
 - PO WYPEŁNIANIU KONSTRUKCJI KOLUMBARIUM SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY.
 - W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW GRANITOWYCH MAKSYMALNA GRUBOŚĆ KLEJU MONTAŻOWEGO 0,7cm.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POŁACH EKSPLOATACJI. POWINNO BYĆ PISANEJ ZOBOD AUTORA ZABRONIONE			
<div><div><div> VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI</div><div>44-109 GŁIWICE, GÓRNICZA WIAŁOW 27/A tel/fax 032 332 46 51 biuro@venit.com.pl</div></div><div><div>projektant:</div><div>mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA</div><div>uprawnienia:</div><div>32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna</div></div><div><div>zamawiający:</div><div>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</div><div>ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice</div></div><div><div>temat:</div><div>BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GŁIWICACH</div></div></div>			
P2		zakres opracowania	
PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY			
tytuł rysunku: KOLUMBARIUM - TYP B			
projektant: EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA		data: 11.2014	
wykonawca: PBW		nr rysunku: GOC_K01	
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:25	
		temat:	
WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SZRĄDEM EMERSELI POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW			