


TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK ORAZ STANOWISKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm

TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK I STANOWISKO DO ĆWICZEŃ

SKALA 1:50


SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOLORYSTYKI KOSTKI

SKALA 1:10



UWAGA :


ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU KIERUNEK SPADKU PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY POWINIEN BYĆ ANALOGICZNY DO ISTNIEJĄCEGO SPADKU TERENU.



KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND



SZCZEGÓŁ A - SKALA 1:10



betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3 cm
podbudowa właściwa - gr. 17 cm
- warstwa uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30 mm
- tłuczeń (frakcja ziaren od 30 do 60 mm)
warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm - gr. 10 cm
grunt rodzimy

UWAGA :

Wszystkie wymiary na rysunku podano w [cm].

www.rk-studio.com.pl	NAZWA INWESTYCJI			data opracowania: lipiec 2017	
	SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY NA TERENIE OSIEDLA BRZEZINKA			MAŁA ARCHITEKTURA	
	ADRES INWESTYCJI			branża: ARCHITEKTURA	
	DZIAŁKA NR.: 792/5 OBRĘB BRZEZINKA			skala 1:10 (1:50)	
	INWESTOR			rysunek numer:	
	MZUK GLIWICE ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-100 Gliwice			175/2001 upr. specjalność arch.	
	PROJEKTOWAŁ	podpis	upr.nr	3	
	dr inż. arch. KATARZYNA ROSŁON		-		
nazwa rysunku: TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK ORAZ STANOWISKO DO ĆWICZEŃ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm					
pracownia architektoniczna "RK STUDIO" Gliwice 44-141 ul. Knuruwska 25 tel. 600-433-226					