



Przekrój A-A



Przekrój B-B



#### LEGENDA

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
2. Podsyпка piaskowo – cementowa 1:4 gr.4cm
- 2\*. Warstwa wyrównawcza z kłina 0,5/5mm gr.5cm
3. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabil. mech. 0/31,5mm o wskaźniku nośności CBR min. 25%, gr.15cm
4. Warstwa odsączająca z pospółki gr.10cm
5. Nawierzchnia sportowa boiska gr. 4–5cm
6. Obrzeże betonowe chodnikowe o wym.8x30cm
7. Ława z betonu C12/15 o grubości 10cm

#### UWAGA :

Spoinowanie nawierzchni z kostki betonowej wykonać zaprawą cementowo–piaskową.

Konstrukcja winna być wykonana na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80MPa

Górna warstwa podbudowy winna charakteryzować się parametrem E =80MPa

Wskaźnik zagęszczenia dla warstwy odsączającej Is=1,0

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

**venit** VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI  
44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4  
tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:  
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA  
uprawnienia:  
32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna

podpis:

inwestor:  
MIASTO GLIWICE, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice  
jednostka:  
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH  
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

zadanie inwestycyjne:  
BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO -  
STREFA SENIORA W REJONIE UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH  
działka nr 252/2 obr. Żorek 0063 , jedn. ewid. Gliwice 246601\_1

**P1**

zakres opracowania:  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

treść rysunku:  
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

stadium:  
PROJEKT BUDOWLANO-  
WYKONAWCZY

data:  
maj 2018

skala:  
1:50

wersja:

branża:

nr rysunku:

rewizja:

**PBW**

ARCHITEKTURA

GSS\_PK

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBIEM WERSJI,