



DETAL 'A'  
SKALA 1:50




betonowa kostka brukowa typ HOLLAND - gr. 6 cm (kolor szary / grafit)
podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3 cm
podbudowa właściwa - gr. 17 cm
- warstwa uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30 mm
- tłuczeń (frakcja ziaren od 30 do 60 mm)
warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm - gr. 10 cm
grunt rodzimy



LEGENDA :

- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
- ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN
- PROJEKTOWANY OBIĘKT BUDOWLANY MODUŁ KOLUMBARIUM - 15 NISZ URNOWYCH
- PROJEKTOWANY CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA - KOLOR GRAFIT
- PROJEKTOWANY CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA - KOLOR SZARY
- GRYS GRANITOWY WOKÓŁ KOLUMBARIUM

SKALA 1:250



NAZWA INWESTYCJI			
Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Św. Jacka w Gliwicach			
ADRES INWESTYCJI			
DZIAŁKA NR.: 2 - OBRĘB LIGOTA ZABRSKA			
INWESTOR			
MZUK GLIWICE; ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-100 Gliwice			data opracowania: sierpień 2019
			MAŁA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ	podpis	upr.nr	branża: ARCHITEKTURA
dr inż. arch. KATARZYNA ROSŁON		-	skala 1:250 (1:50)
mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOKÓŁ		175/2001 upr. specjalność arch.	rysunek numer:
nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGÓLOWIENIE			2
pracownia architektoniczna "RK STUDIO" Gliwice 44-141 ul. Knurowska 25 tel. 600-433-226			