


PAWILON III - PAWILON HISTORYCZNY



				OBIEKT							
				TEMAT		Konstrukcja stalowa					
				WYKONAL		DATA		SPRAWDZIŁ		DATA	
				W. Doryk		10.2016				NR RYS.	
										NR WYKAZU:	
POZ	ILOŚĆ	OPIS	DŁUGOŚĆ	MASA [kg]		POW. MAL. [m2]		GAT. MAT.	UWAGI		
				JEDNOSTK.	CAŁK.	JEDNOSTK.	CAŁK.				
Balustrada wewnętrzna Bw1/1 - wyk. 12 szt.											
1	1	L 55x55x5	3 910	16,85	16,9	0,938	0,94	St3S			
2	2	L 50x50x5	1 200	4,70	9,4	0,288	0,58	St3S			
3	2	L 50x50x5	1 145	4,49	9,0	0,275	0,55	St3S			
4	1	L 50x50x5	3 910	15,33	15,3	0,938	0,94	St3S			
5	1	bl. 5x40	3 910	6,14	6,1	0,352	0,35	St3S			
6	1	bl. 5x140	3 910	21,49	21,5	1,134	1,13	St3S			
				dla 1 szt.		78,2		4,49			
				dla 12 szt.		938,3		53,86			
Balustrada wewnętrzna Bw1/2 - wyk. 12 szt.											
1	1	L 55x55x5	3 910	16,85	16,9	0,938	0,94	St3S			
6	1	bl. 5x140	3 910	21,49	21,5	1,134	1,13	St3S			
				dla 1 szt.		38,3		2,07			
				dla 12 szt.		460,1		24,87			

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

venit VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI

44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4
tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:
mgr inż. Witold Doryk

uprawnienia:
376/92 spec. konstrukcje

zamawiający:
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH
44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c

temat:
Remont pokrycia ścian pawilonów Palmiami Miejskiej w Gliwicach przy ulicy Fredry 6 - działka 85 i 87, obr. Centrum, Gliwice.

P2 zakres opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

treść rysunku:
PAWILON III - BALUSTRADA WEWNĘTRZNA

stadium:
PROJEKT BUD - WYKONAWCZY

data:
grudzień 2016

skala:
1:20, 1:10

wersja:
PBW

branża:
KONSTRUKCJA

nr rysunku:
GP_PIII_PT_BW

rewizja:

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW