

Inwestor:

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

Przedmiar

Data Oprac.: 2021-07-08

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA PN.: "BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH 954, 953 OBRĘB OSTROPA
PÓŁNOC W GLIWICACH"

Adres budowy: DZ. 954, 953, OBRĘB: 0041 OSTROPA PÓŁNOC, GLIWICE , UL. CIESIELSKA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Zacisze 7/8

31-156 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-01	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	258,30
2	SST-02	KNR 2-010218-01-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	11,65
3	SST-02	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	4,52
4	SST-02	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II - zasypanie fundamentów krotność= 1,00	m3	1,51
5	SST-02	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	44,13
2.		Nawierzchnie			
6	SST-02	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	258,30
7	SST-03	KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - ława pod obrzeża 6x20 cm krotność= 1,00	m3	4,31
8	SST-03	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	137,70

9	SST-03	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia z kostki krotność= 1,00	m2	72,80
10	SST-03	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - nawierzchnia z kostki krotność= 5,00	m2	72,80
11	SST-03	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	72,80
12	SST-03	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	18,55
13	SST-03	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie białółkniny krotność= 1,00	m2	185,50
14	SST-03	AW-050	Ułożenie mat gumowych krotność= 1,00	m2	185,50
3.		Wypożyczenie			
15	SST-04	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy wóz strażacki z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
16	SST-04	Kalk. indyw.-020	Zestaw Street Workout z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
17	SST-04	Kalk. indyw.-020	Ławka młodzieżowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
18	SST-04	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
19	SST-04	Kalk. własna-020	Montaż ławek krotność= 1,00	szt	3,00
20	SST-04	Kalk. własna-020	Montaż koszy na śmieci krotność= 1,00	szt	2,00
21	SST-04	Kalk. własna-020	Montaż Bujaka krotność= 1,00	szt	1,00
4.		Zieleń			

22	SST-05	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Grab pospolity (<i>Carpinus Betulus</i>) 'Fastigiata' krotność= 1,00	szt	11,00
23	SST-05	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Trzmielina Fortune'a (<i>Euonymus fortunei</i>) 'Emerald Gaiety' krotność= 1,00	szt	111,00
24	SST-05	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Tawuła japońska (<i>Spiraea japonica</i>) 'Goldflame' krotność= 1,00	szt	111,00
25	SST-05	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Rozplenica japońska (<i>Pennisetum alopecuroides</i>) 'Hameln' krotność= 1,00	szt	95,00
26	SST-05	Kalk. Indyw.-040	Układanie obrzeży plastikowych krotność= 1,00	m	61,40
27	SST-05	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym - Analogia - rozłożenie agrowłókniny krotność= 1,00	m2	79,00
28	SST-05	0221-0218-02-050	Analogia - Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm krotność= 1,00	m2	79,00
29	SST-05	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	391,40
30	SST-05	KNR 2-210401-01-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	m2	391,40