

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **DELFIN PLAŻA - etap III**  
Adres obiektu budowlanego: **Kryta Pływalnia Delfin, Gliwice, ul. Warszawska 35**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25  
c**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-04-04**  
Nazwa obiektu lub robót: **Prace budowlane**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	<b>DELFIN PLAŻA - etap III</b>			
1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej	szt	3	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wanien	szt	2	
1.3	KNNRW 3/1301/4	Rozbiórka, okładziny z płytek ceramicznych słupów i pilastrów na zaprawie cementowej	m2	48,3	
1.4	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	47,5	
1.5	KNR 402/114/2	Analogia - Demontaż instalacji wod - kan wanien	m	12,0	
1.6	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,3	
1.7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	4,42	
1.8	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	4,42	9
1.9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	4,42	
1.10	KNR 401/1306/2	Demontaż kratk ściekowych, nawiewnych, drzwiczek stalowych	szt	19	
2	Element	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>			
2.1	DC 19/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	m2	47,5	
2.2	DC 19/201/2	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, ściany, obudowy grzejników, słupy, pilastry	m2	48,3	
2.3	KNR BC 5/109/2	Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą cementową, ściany, obudowy grzejników, słupy, pilastry	m2	48,3	
2.4	KNR BC 5/109/2	Analogia, Wyrównanie powierzchni poziomych zaprawą cementową	m2	47,5	
2.5	KNR 202/101/1	Podbudowa wanien i schodów	m3	2,3	
2.6	DC 20/201/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Urolan FK 28 (lub równoważnik), w narożach, nanoszona ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa	m2	12,0	
2.7	DC 20/201/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem, Superflex 40 S (lub równoważnik) nanoszona ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa	m2	6,0	
2.8	KNR 33/23/4 (1)	Montaż taśmy uszczelniającej, zaprawa Superflex AB 75 (lub równoważnik)	m	12,0	
2.9	DC 20/201/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Superflex 40 S (lub równoważnik) nanoszona ręcznie, powierzchnia pionowa, 2 - ga warstwa	m2	6,0	
2.10	KNR 41/114/1	Izolacja pozioma pod ścianami, z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważnik) - 1 warstwa	m2	47,5	
2.11	KNR 41/114/1	Izolacja pozioma pod ścianami, z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważnik) - 2 warstwa	m2	47,5	
2.12	KNR 41/114/1	Izolacja pionowa pod ścianami, z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważnik) - 1 warstwa	m2	48,3	
2.13	KNR 41/114/1	Izolacja pionowa pod ścianami, z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważnik) - 2 warstwa	m2	48,3	
2.14	KNR 202/829/5	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15 (wymiar do uzgodnienia), metoda kombinowana ściany, obudowy grzejników, słupy, pilastry, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex (lub równoważnik), spoinowanie płytek zaprawą żywiczną Sopro (lub równoważnik)	m2	48,3	
2.15	KNR 202/1104/5	Posadzki z płytek ceramicznych basenowych Serapol (lub równoważnik), zaprawa klejowa Plastikol KM Flex (lub równoważnik), spoinowanie płytek zaprawą żywiczną Sopro (lub równoważnik)	m2	47,5	
2.16	Kalkulacja indywidualna	Ponowny montaż wanien wraz z instalacją	kpl	2	
2.17	KNR 202/1215/3	Montaż drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej o pow. 0,2 - 0,5 m2 dla wanien, po 3 szt / wannę	szt	6	
2.18	KNR 202/1215/3	Montaż drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej - materiał inwestora z odzysku	szt	2	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2.19	KNR 202/1219/1	Analogia - montaż kratek ściekowych ze stali nierdzewnej	szt	2	
2.20	KNR 202/1219/1	Analogia - montaż kratek ściekowych ze stali nierdzewnej 0 odpływ awaryjny pod wannami	szt	1	
2.21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przewiertu przez strop - odpływ awaryjny	kpl	1	
2.22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji odpływowej awaryjnej na obejmach, montowana w podbaseniu	kpl	1	
2.23	KNR 202/1215/3	Analogia - montaż kratek nawiewowych grzejników, materiał z odzysku	szt	12	
2.24	Kalkulacja indywidualna	Ponowny montaż balustrad ze stali nierdzewnej - materiał z odzysku	szt	3	